

ページ	修正後				修正前				
1	図 1－1－1 災害廃棄物に係る防災体制に関する各種法令・計画の位置付け 図中 ◆環境省防災業務計画（平成 2 8 年 8 月 環境省）				図 1－1－1 同左 図中 ◆環境省防災業務計画（平成 2 8 年 4 月 環境省）				
22	表 2－3－8 断水世帯からのし尿発生量				表 2－3－8 同左				
			1 週間後	備考			1 週間後	備考	
	①	断水人口（人）	91,000	豊川市小学校区別防災カルテ作成業務委託報告書より	①	断水人口（人）	91,000	豊川市小学校区別防災カルテ作成業務委託報告書より	
	②	総人口（人）	185,086	平成 26 年度実績	②	総人口（人）	185,086	平成 26 年度実績	
	③	避難者数（人）	30,600	豊川市小学校区別防災カルテ作成業務委託報告書より	③	避難者数（人）	30,600	豊川市小学校区別防災カルテ作成業務委託報告書より	
	④	断水世帯での避難者数（人）	15,045	④＝③×①÷②	④	断水世帯での避難者数（人）	5,045	④＝③×①÷②	
	⑤	し尿発生量原単位（L/人・日）	2.17	県計画より	⑤	し尿発生量原単位（L/人・日）	2.17	県計画より	
	⑥	災害発生時のし尿発生量（kL/日）	82.4	⑥＝（①－④）÷2×⑤	⑥	災害発生時のし尿発生量（kL/日）	93.3	⑥＝（①－④）÷2×⑤	
23	表 2－3－1 2 焼却等の処理量				表 2－3－1 2 同左				
	区分	処理量	備考		区分	処理量	備考		
	焼却処理量	56,156t	県計画【選別後可燃物】より		焼却処理量	56,156t	県計画【選別後可燃物】より		
	破砕処理量	252,479t	497,005t×50.8%		破砕処理量	252,479t	497,005t×50.8%		
	最終処分量	84,032t	県計画【選別後不燃物】より		最終処分量	84,032t	県計画【選別後不燃物】より		
	し尿処理量 （1 週間後）	173.9kL/日	汲み取り 6.9kL/日＋避難所 33.3kL/日＋断水世帯 82.4kL/日 ＋浄化槽汚泥 51.3kL/日		し尿処理量 （1 週間後）	184.8kL/日	汲み取り 6.9kL/日＋避難所 33.3kL/日＋断水世帯 93.3kL/日 ＋浄化槽汚泥 51.3kL/日		
	し尿処理量 （1 ヶ月後）	74.5kL/日	汲み取り 7.5kL/日＋避難所 11.2kL/日＋浄化槽汚泥 55.8kL/日		し尿処理量 （1 ヶ月後）	74.5kL/日	汲み取り 7.5kL/日＋避難所 11.2kL/日＋浄化槽汚泥 55.8kL/日		
	24	表 2－3－1 3 災害廃棄物処理可能量及び評価一覧				表 2－3－1 3 同左			
施設		項目	数量	評価	施設	項目	数量	評価	
し尿処理施設		処理能力		110kL/日	×	し尿処理施設	処理能力		110kL/日
		し尿発生量	1 週間後	173.9kL/日			し尿発生量	1 週間後	184.8kL/日
			1 ヶ月後	74.5kL/日				1 ヶ月後	74.5kL/日
		外部処理量	1 週間後	63.9kL/日			外部処理量	1 週間後	74.8kL/日
			1 ヶ月後	0kL/日				1 ヶ月後	0kL/日
表 2－3－1 4 仮設トイレの必要設置基数				表 2－3－1 4 同左					
し尿発生量（k1）		仮設トイレ必要設置基数（基）		し尿発生量（k1）		仮設トイレ必要設置基数（基）			
1 週間後		1 ヶ月後	1 週間後	1 ヶ月後	1 週間後	1 ヶ月後	1 週間後	1 ヶ月後	
115.7	11.2	386	38	190.9	11.2	634	38		
28	表 2－6－4 避難所ごみ、仮設トイレのし尿の収集運搬車両必要台数の推定				表 2－6－4 同左				
	区分		発生量 （t/日、kL/日）	運搬車両台数 （台）	区分		発生量 （t/日、kL/日）	運搬車両台数 （台）	
	避難所ごみ	1 週間後	10.7	2	避難所ごみ	1 週間後	10.7	2	
		1 ヶ月後	3.6	1		1 ヶ月後	3.6	1	
	仮設トイレ	1 週間後	115.7	8～13	仮設トイレ	1 週間後	190.9	13～22	
		1 ヶ月後	11.2	1～2		1 ヶ月後	11.2	1～2	

表 1－8－2 行動計画（2）

災害応急対応の時間ごと区分の見出し欄の追加 ※色塗り部分

区分		災害応急対応			復旧・復興
		初動期	応急対応(前半)	応急対応(後半)	
その他の廃棄物処理	生活ごみ・避難所ごみ	ごみ焼却施設等の被害状況の把握、安全性の確認			
			稼働可能炉などの運転、災害廃棄物緊急処理受入		
			補修体制の整備、必要資材の確保		
			補修・稼動の実施		
		避難所ごみ等生活ごみの保管場所の確保			
			収集運搬・処理体制の確保、処理施設の稼働状況に合わせた分別区分の決定		
			収集運搬・処理の実施・残渣の最終処分		
			感染性廃棄物への対策		
	仮設トイレ し尿	仮設トイレ(簡易トイレ含む)、消臭剤や脱臭剤等の確保			
		仮設トイレの設置			
し尿の受入施設の確保（設置翌日からし尿収集運搬開始：処理、保管先の確保）					
仮設トイレの管理、し尿の収集・処理					
仮設トイレの使用方法、維持管理方法等の利用者への指導（衛生的な使用状況の確保）					
避難所の閉鎖、下水道の復旧等に伴い撤去					