経営戦略の目標指標に対する実績

1 経営に関する指標

指 標		単位	目標値		R 4	R 5	R 6
			R 6	R 9	実績	実績	実績
1	経常収支比率 PI:C102 [(営業収益+営業外収益)/(営業費用+営業外費用)]× 100	%	111. 0	109. 2	115. 4	113. 9	112. 57
2	累積欠損比率 PI:C102 [累積欠損金/(営業収益-受託工事収益)]×100	%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	流動比率 PI:C118 [流動資産/流動負債]×100	%	257. 5	184. 1	356. 4	339. 3	322. 57
4	企業債残高対給水収益比率 (建設改良のための企業債償還元金/給水収益)×100	%	32. 0	14. 1	48. 2	44. 7	32. 0
5	料金回収率 PI:C113 (供給単価/給水原価)×100	%	107.8	105. 7	112. 9	98. 3	109. 1
6	給水原価 PI:C115 [経常費用-(受託工事費+材料および不用品売却原価+附 帯事業費+長期前受金戻入)]/年間有収水量	円/㎡	140. 2	143. 3	132. 5	136. 6	137. 6

2. 安全・安心に関する目標値に対する実績

	指 標	単位	目標値		R 4	R 5	R 6
			R4-R6	R7-R9	実績	実績	実績
7	平均残留塩素濃度 PI:A101 残留塩素濃度/残留塩素測定回数	mg/L	0. 40	0. 40	0. 35	0. 34	0. 34
8	有機物(TOC)濃度水質基準比率 PI:A104 [(Σ 給水栓の有機物(TOC)濃度) / (給水栓数) /水質基準値]×100	%	20. 0	20. 0	18.8	19. 1	16.8
9	水源の水質事故件数 PI:A301 年間水源水質事故件数	件	0	0	0	0	0

3. 災害に強い水道を造るための目標値に対する実績

指 標	単位	目標値		R 4	R 5	R 6
指		R 6	R 9	実績	実績	実績
基幹管路の耐震適合管路率 10 PI: B606-2 (基幹管路のうち耐震適合性のある管路延長/基幹管路延長)×100	%	63. 5	69. 3	60. 6	61. 6	63. 3
11 軌道下の耐震適合管路率 (軌道下の耐震化箇所数/軌道横断箇所数)×100	%	48. 0	56. 0	43.8	45. 9	48. 6