



凡 例

(A) 屋根：着色ガルバリウム鋼板 t=0.4 瓦棒葺 (勾配 15/100)	(I) 合成ゴムストッパー	(Q) 看板(外壁)：カルプ文字 450×450 『豊川市南部学校給食センター』
(B) 屋根：着色ガルバリウム鋼板 t=0.6 ルーフツキ (勾配 3/100)	(J) アルミサッシ(アルミイト)	(R) SUS製タラップ L=500 3段
(C) 外壁：ALC t=100 (横壁アンカー工法貼) 弾性複層仕上塗材	(K) 機器搬入用スチール7	
(D) パラペット外壁：ALC t=50 弾性複層仕上塗材	(L) アルミ製ガラリ：開口率 33%	
(E) 巾木：コンクリート化粧合板打放	(M) ドックシェルター	軒天：けい酸カルシウム板 t=5.0 (目透かし貼) EP
(F) アルミ製笠木	(N) 庇：アルミ製既製品 D=600	軒樋：耐候性軒樋 前高165
(G) 床用100角磁気質タイル貼	(O) 煙突：溶融亜鉛メッキの上、塩化ゴム系塗装(ライニング材)：ゾノライ系ケイ酸カルシウム成形品)	縦樋：耐候性縦樋 φ125 ステンレスツカミ金物 @1,200
(H) ルーバー：アルミ製既製品	(P) スロープ床：土間コンクリート t=150 珪砂刷毛引き t=30、側面立上(床面より) H=50 珪砂金ごり押え	

備考欄	工事名称 豊川市南部学校給食センター(仮称)建設工事のうち建築工事	図面名称 立面図	縮尺 S = 1/300	豊川市建設部建築課 豊川市豊川市諏訪1丁目1番地 TEL 0533-89-2175	株式会社 山口晃建築設計事務所 愛知県豊川市新栄町3-4-3 TEL 0533-88-3467	岡田・鳥井特定建設 工事共同企業体	監理者	現場代理人	監理技術者	主任技術者	図面No. A-23
	工事場所 豊川市小坂井町倉屋敷75番地1外		日付								