Press Release
記者発表資料

きらっと☆とよかわっ！
愛知県 豊川市

平成２８年　６月２０日

豊川市政記者クラブ加盟社　各位

平成28年度
～市役所職員による水防工法訓練の開催～

【目的】

大雨による水防工法を実施する必要が生じた場合、豊川市職員が迅速・正確に対応できるように実施します。今回で１１回目の実施となります。

【開催日時】

平成２８年　７月１３日（水）午前９時３０分から２時間程度
午後１時３０分から２時間程度

（雨天予備日）

平成２８年　７月１４日（木）午前９時３０分から２時間程度
午後１時３０分から２時間程度

※　両日とも雨天の場合中止とします。

【場所】

豊川公園内自由広場（市民プール西側広場）

【参加人数】

建設部関係他 職員　約９０名

【内容】

(1) 積み土のう工法　　土のうを積上げ簡易な堤防を造り、洪水等による水を防ぐ工法です。

(2) 木流し工法　　葉のよく茂った木に、重しのための土のうを結束し、河川の急流部等で堤防の崩れの恐れがある箇所に設置し、流水を緩和し堤防が崩れるのを防ぐ工法です。

TOYOKAWA

(3) ロープの結び方　　木流し工法等の水防工法で使用するイボ結び、かみくくし結び、フナ結び、「の」の字結びのロープの結び方を練習します。

【お問い合わせ先】

豊川市役所 建設部 道路維持課 河川港湾係：三宅・忠内

TEL 0533-89-2142　　E メール doroiji@city.toyokawa.lg.jp